

## Bezeichnung der Maßnahme: Altlußheim101 (ID91)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Altlußheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden (Wurzelhub)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 550 m

überschlägige Kosten: €66.000

Beinhaltete IDs: 62837, 63158

## Bezeichnung der Maßnahme: Altlußheim102 (ID89)

**Anlagentyp:** Einrichtungsrادweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Altlußheim

**Straßenname:** B39

**Baulastträger:** Bund (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** gem. Geh-Radwege auf Brücke mit 2,00m Breite zu schmal, hohes Radverkehrsaufkommen

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** Verbreiterung der bestehenden Wege prüfen

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG5: Verbreiterung (baulich)

**Gesamte Länge:** 1006 m

**überschlägige Kosten:** €251.500

**Beinhaltete IDs:** 98451, 98452

## Bezeichnung der Maßnahme: Altlußheim103 (ID90)

Anlagentyp:	Eigenständiger Weg
Routentyp:	Startnetz
Kommune:	Altlußheim
Straßenname:	L546
Baulastträger:	Land
DTV (in Kfz/24h):	-

Mangel:	hohes Kfz-Aufkommen, schwierige Querung für den Radverkehr
---------	--

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	
Kurzfristig:	---
Langfristig:	Querungshilfe herstellen

Priorität:	3
------------	---

Maßnahmengruppen:	MG8: Sonstiges
-------------------	----------------

Gesamte Länge:	---
----------------	-----

überschlägige Kosten:	€25.000
-----------------------	---------

Beinhaltete IDs:	3147
------------------	------

## Bezeichnung der Maßnahme: Angelbachtal101 (ID92)

**Anlagentyp:** Radweg ohne Benutzungspflicht

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Angelbachtal

**Straßenname:** B39-Hauptstraße

**Baulastträger:** Bund (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Querung über LSA, Wege und Aufstellfläche sehr schmal, umwegige Führung

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Querungshilfe in direkter Wegachse herstellen (Mittelinsel)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €50.000

**Beinhaltete IDs:** 98522, 98523

## Bezeichnung der Maßnahme: Bammental101 (ID93)

Anlagentyp:	Zweirichtungsradweg
Routentyp:	Startnetz
Kommune:	Bammental
Straßenname:	Industriestraße
Baulastträger:	Kreis (begleitend)
DTV (in Kfz/24h):	-

Mangel:	einseitiger Zweirichtungs Geh-/Radweg mit 2,00m Breite zu schmal
---------	--

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	
Kurzfristig:	---
Langfristig:	Verbreiterung des bestehenden Weges

Priorität:	3
------------	---

Maßnahmengruppen:	MG5: Verbreiterung (baulich)
-------------------	------------------------------

Gesamte Länge:	698 m
----------------	-------

überschlägige Kosten:	€174.500
-----------------------	----------

Beinhaltete IDs:	98571, 98572
------------------	--------------

## Bezeichnung der Maßnahme: Bammental102 (ID93)

**Anlagentyp:** Radweg ohne Benutzungspflicht

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Bammental

**Straßenname:** Industriestraße

**Baulastträger:** Kreis (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Querung der Industriestraße mit Verschwenkung und schlecht einsehbar

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** Verbesserung der Querung prüfen (Absenkungen herstellen und Querung im direkten Verlauf der Industriestraße)

**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG1: Radwegende

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €5.000

**Beinhaltete IDs:** 98570

## Bezeichnung der Maßnahme: Brühl101 (ID94)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Brühl

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Umlaufsperrern zu eng für große Fahrräder, "Trampelpfad" um die Sperrern erkennbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Umlaufsperrern vesetzen oder durch einen Poller ersetzen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €1.000

Beinhaltete IDs: 49087

## Bezeichnung der Maßnahme: Brühl102 (ID1)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Brühl

Straßenname: L630

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Führung im Mischverkehr, Kfz-Verkehr tritt Pulkartig auf (Fähre)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung eines straßenbegleitenden Radwegs

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 1623 m

überschlägige Kosten: €608.500

Beinhaltete IDs: 44685, 44690, 44692, 44695, 44696, 44701, 63509, 63510, 63511, 63513



## Bezeichnung der Maßnahme: Dielheim101 (ID7)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Dielheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: punktuelle Oberflächenverbesserungen prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 1102 m

überschlägige Kosten: €132.500

Beinhaltete IDs: 11221, 11325, 11390, 11534, 79256, 79479, 79897, 80266, 97896, 98225

## Bezeichnung der Maßnahme: Dielheim102 (ID7)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Dielheim

Straßenname: L612

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Querung auf straßenbegleitenden Radweg nicht möglich

**Maßnahmenvorschlag**  
Kurzfristig: Herstellung einer Rampe auf der nördlichen Seite um ein direktes Queren zu ermöglichen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG1: Radwegende

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €5.000

Beinhaltete IDs: 6810

## Bezeichnung der Maßnahme: Dossenheim101 (ID96)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Dossenheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Kurvenbereich durch Gebüsch schlecht einsehbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Gebüsch zurückschneiden um Sichtbeziehungen zu verbessern  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 52234

## Bezeichnung der Maßnahme: Eberbach101 (ID48)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Eberbach

Straßenname: K4112-Rockenauer Straße

Baulastträger: Kreis (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Breite mit 2,00m zu gering

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Verbreiterung prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG5: Verbreiterung (baulich)

Gesamte Länge: 354 m

überschlägige Kosten: €88.500

Beinhaltete IDs: 98836

## Bezeichnung der Maßnahme: Edingen-Neckarhausen101 (ID31)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Edingen-Neckarhausen

**Straßenname:** K4139-Neckarhauser Straße

**Baulastträger:** Kreis (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Konflikte im Mischverkehr

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Tempo 30 prüfen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG2: Beschilderungsmaßnahmen

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €5.500

**Beinhaltete IDs:** 45899, 45921, 46257, 46281, 46310, 47070, 47284, 47376, 47530, 47629, 47789

## Bezeichnung der Maßnahme: Edingen-Neckarhausen102 (ID108)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Edingen-Neckarhausen

**Straßenname:** Wörthfelder Weg

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** punktuelle Oberflächenschäden

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 339 m

**überschlägige Kosten:** €40.500

**Beinhaltete IDs:** 50253, 50384

## Bezeichnung der Maßnahme: Edingen-Neckarhausen103 (ID98)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Edingen-Neckarhausen

**Straßenname:** Am Neckardamm

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** von der Brücke kommend schlechter Übergang auf die Fahrbahn

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Absenkung verbessern und Übergang auf Fahrbahn markieren  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 1

**Maßnahmengruppen:** MG1: Radwegende

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €2.000

**Beinhaltete IDs:** 50927

## Bezeichnung der Maßnahme: Edingen-Neckarhausen104 (ID99)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Edingen-Neckarhausen

Straßenname: L597-Speyerer Straße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Übergang auf Fahrbahn ohne Absenkung und Markierung

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Übergang markieren und Absenkung herstellen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG1: Radwegende

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 50506



## Bezeichnung der Maßnahme: Eppelheim101 (ID100)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Eppelheim

Straßenname: Erich-Veith-Straße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 124 m

überschlägige Kosten: €20.000

Beinhaltete IDs: 46678

## Bezeichnung der Maßnahme: Heddesbach101

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Heddesbach

**Straßenname:** L3105-Hauptstraße

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Mischverkehr auf L3105

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung eines straßenbegleitenden Radwegs (Im Kreiskonzept Bergstraße enthalten)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 748 m

**überschlägige Kosten:** €280.500

**Beinhaltete IDs:** 40945, 40946

## Bezeichnung der Maßnahme: Hirschberg101 (ID102)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Hirschberg an der Bergstraße

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 212 m

überschlägige Kosten: €25.500

Beinhaltete IDs: 32262

## Bezeichnung der Maßnahme: Hirschberg102 (ID101)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Hirschberg an der Bergstraße

**Straßenname:** B3-Bergstraße

**Baulastträger:** Bund (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Radverkehr wird übersehen, Furtmarkierung in schlechtem Zustand

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Furtmarkierung erneuern und evtl. Blinksignal ergänzen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 1

**Maßnahmengruppen:** MG3:Markierungsmaßnahmen , MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** 334 m

**überschlägige Kosten:** €2.000

**Beinhaltete IDs:** 98875

## Bezeichnung der Maßnahme: Hockenheim101 (ID50)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Hockenheim

**Straßenname:**

**Baulastträger:** Land (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Oberfläche abschnittsweise mit Mängeln

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Erneuerung der Oberfläche

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 3676 m

**überschlägige Kosten:** €1.176.500

**Beinhaltete IDs:** 67223, 67258, 67277, 67282, 67372, 67942, 68095, 68229, 68472, 68543, 68595, 68946, 69013, 69054, 69941, 69955, 69977, 70020, 70041, 70069, 70120, 70143, 70148, 70218

## Bezeichnung der Maßnahme: Hockenheim102 (ID104)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Hockenheim

Straßenname: Continentalstraße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Kreuzungsbereich Continentalstraße / Waldstraße schlecht einsehbar (parkende Kfz und Gebüsch)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Sperrfläche im Kreuzungsbereich herstellen, Grünschnitt  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen , MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: 49 m

überschlägige Kosten: €1.000

Beinhaltete IDs: 65533

## Bezeichnung der Maßnahme: Hockenheim103 (ID105)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Hockenheim

Straßenname: Talhausstraße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Radverkehr wird beim an Einmündung Gleisstraße übersehen

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Furtmarkierung herstellen  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 190 m

überschlägige Kosten: €1.000

Beinhaltete IDs: 98431

## Bezeichnung der Maßnahme: Hockenheim104 (ID106)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Hockenheim

**Straßenname:** Eisenbahnstraße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** fehlende Furtmarkierung an Karlsruher Straße

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Querung verbessern, z.B. FGÜ + Radspur über Rechtsabbieger in Karlsruher Straße und im weiteren Verlauf Furt markieren  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €4.000

**Beinhaltete IDs:** 64271, 67202



## Bezeichnung der Maßnahme: Hockenheim105 (ID103)

Anlagentyp: Einrichtungsrادweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Hockenheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: querender Fuß-/Radverkehr durch Gebüsch beim Abbiegen schlecht sichtbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Gebüsch zurückschneiden um Sichtbeziehungen zu verbessern  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 70682

## Bezeichnung der Maßnahme: Hockenheim106 (ID107)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Hockenheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: schlechter Oberflächenzustand

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Erneuerung Oberfläche prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 688 m

überschlägige Kosten: €107.000

Beinhaltete IDs: 70946, 98428, 98438

## Bezeichnung der Maßnahme: Ketsch101 (ID110)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Ketsch

Straßenname: Heuweg

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Erneuerung der Oberfläche prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 321 m

überschlägige Kosten: €103.000

Beinhaltete IDs: 64752, 66816

## Bezeichnung der Maßnahme: Ketsch102 (ID109)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Ketsch

**Straßenname:** K4250-Ketscher Landstraße

**Baulastträger:** Kreis (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** einseitiger Zweirichtungs Geh-/Radweg mit 2,00m Breite zu schmal

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Verbreiterung des bestehenden Weges

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG5: Verbreiterung (baulich)

**Gesamte Länge:** 1857 m

**überschlägige Kosten:** €464.500

**Beinhaltete IDs:** 72974, 72979, 73541, 73547, 73582, 73589, 73654, 73668, 73795, 73845, 73846

## Bezeichnung der Maßnahme: Ladenburg101 (ID54)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg, Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Ladenburg

Straßenname:

Baulastträger: Kreis (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: keine Querungshilfe für Radverkehr

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Herstellung einer Querungshilfe zu "Am Bildstock" prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen:

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 30343

## Bezeichnung der Maßnahme: Ladenburg102 (ID112)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Ladenburg

**Straßenname:** Industriestraße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Oberfläche akzeptabel, altes Bahngleis ragt aus Asphalt -> Sturzgefahr

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** Erneuerung der Oberfläche prüfen, Entfernung der alten Bahngleise

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 466 m

**überschlägige Kosten:** €141.000

**Beinhaltete IDs:** 32997, 33052, 33713

## Bezeichnung der Maßnahme: Ladenburg103 (ID111)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Ladenburg

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Kurvenbereich schlecht einsehbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Verkehrsspiegel anbringen um Sichtbeziehungen im Kurvenbereich zu verbessern  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €500

Beinhaltete IDs: 30664

## Bezeichnung der Maßnahme: Leimen101 (ID113)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Leimen

Straßenname: K4154-Leimbachstraße

Baulastträger: Kreis

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Durch abschüssige Straße hohe Kfz-Geschwindigkeiten

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Tempo 30 prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €1.000

Beinhaltete IDs: 75600, 76253



## Bezeichnung der Maßnahme: Malsch101 (ID114)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Malsch

Straßenname:

Baulastträger: Bund (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Der Radweg wird hinter eine Hausecke zurueckgesetzt und ist fuer einfahrende LKW (von Sued) schlecht einsehbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Furt flächig markieren und Piktogramme ergänzen  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 8 m

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 6038

## Bezeichnung der Maßnahme: Meckesheim101 (ID115)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Meckesheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Erneuerung der Oberfläche prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 855 m

überschlägige Kosten: €205.500

Beinhaltete IDs: 88505, 89751, 89777

## Bezeichnung der Maßnahme: Mühlhausen101 (ID116)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Mühlhausen

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Bodenwelle (asphaltierte Verbindungsstelle)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Verbesserung des Übergangs prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG1: Radwegende

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €500

Beinhaltete IDs: 9609

## Bezeichnung der Maßnahme: Neckargemünd101 (ID117)

Anlagentyp:	Mischverkehr
Routentyp:	Startnetz
Kommune:	Neckargemünd
Straßenname:	K4200-Dilsberger Straße
Baulastträger:	Kreis
DTV (in Kfz/24h):	-

Mangel:	schwieriger Übergang auf die Fahrbahn
---------	---------------------------------------

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	
Kurzfristig:	---
Langfristig:	Übergang auf Fahrbahn verbessern

Priorität:	3
------------	---

Maßnahmengruppen:	MG1: Radwegende
-------------------	-----------------

Gesamte Länge:	---
----------------	-----

überschlägige Kosten:	€2.000
-----------------------	--------

Beinhaltete IDs:	57360
------------------	-------

## Bezeichnung der Maßnahme: Oftersheim101 (ID134)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Oftersheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: schlechter Oberflächenzustand

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Erneuerung Oberfläche prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 1835 m

überschlägige Kosten: €275.500

Beinhaltete IDs: 67555, 67597, 67797, 67921, 67950, 68067, 68131, 68266, 68285,  
68341, 68457, 68471, 68529, 68603, 68892, 69083, 69323, 69957, 70047

## Bezeichnung der Maßnahme: Rauenberg101 (ID120)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Rauenberg

Straßenname: Hofäcker

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Kreuzungsbereich schlecht einsehbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Anbringung eines Verkehrsspiegels prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen, MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €500

Beinhaltete IDs: 5727

## Bezeichnung der Maßnahme: Reilingen101 (ID122)

Anlagentyp: Schutzstreifen

Routentyp: Startnetz

Kommune: Reilingen

Straßenname: Hauptstraße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Schutzstreifen zu schmal (1,00m)

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Prüfen ob Breite ausreichend für Schutzstreifen nach ERA-Standard, Alternativ Piktogrammspur  
**Langfristig:** ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 1003 m

überschlägige Kosten: €20.000

Beinhaltete IDs: 98425, 98427, 99207, 99208, 99209, 99210, 99211, 99212

## Bezeichnung der Maßnahme: Reilingen102 (ID127)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Reilingen

Straßenname: L546

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: einseitiger Zweirichtungs Geh-/Radweg mit 2,00m Breite zu schmal

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Verbreiterung des Weges

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG5: Verbreiterung (baulich)

Gesamte Länge: 1615 m

überschlägige Kosten: €404.000

Beinhaltete IDs: 3636, 3684, 3700, 3903, 3904



## Bezeichnung der Maßnahme: Reilingen103 (ID121)

Anlagentyp: Einrichtungsrادweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Reilingen

Straßenname: Walldorfer Straße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Querung am Ortseingang ohne Querungshilfe

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €25.000

Beinhaltete IDs: 98426

## Bezeichnung der Maßnahme: Sandhausen101 (ID125)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Sandhausen

Straßenname: K4153-Hauptstraße

Baulastträger: Kreis

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 79 m

überschlägige Kosten: €12.500

Beinhaltete IDs: 76744

## Bezeichnung der Maßnahme: Sandhausen102 (ID123)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Sandhausen

Straßenname: K4153-Hauptstraße

Baulastträger: Kreis (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Führung des Radverkehrs hinter dem Wartehäuschen (Sichtbarkeit) und direkt danach Überleitung auf Fahrbahn problematisch

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Änderung der Führung prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €500

Beinhaltete IDs: 98964

## Bezeichnung der Maßnahme: Sandhausen103 (ID124)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Sandhausen

Straßenname:

Baulastträger: Kreis (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: einseitiger Zweirichtungs Geh-/Radweg mit 2,00m Breite zu schmal

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Verbreiterung des bestehenden Weges

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG5: Verbreiterung (baulich)

Gesamte Länge: 799 m

überschlägige Kosten: €200.000

Beinhaltete IDs: 71362, 71457, 71503, 71515, 98617

## Bezeichnung der Maßnahme: Schönau101 (ID130)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Schönau

Straßenname: Torweg

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Erneuerung der Oberfläche prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 535 m

überschlägige Kosten: €171.500

Beinhaltete IDs: 53819, 54037, 54181, 54463

## Bezeichnung der Maßnahme: Schriesheim101 (ID62)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Schriesheim

Straßenname: L596a

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit, hohe Kfz-Verkehrsstärke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Herstellung begleitende Radverkehrsanlage prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 2082 m

überschlägige Kosten: €781.000

Beinhaltete IDs: 33899, 33902, 33980, 34057, 34079, 36148, 36375, 36568, 40725

## Bezeichnung der Maßnahme: Schriesheim102 (ID132)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg, Mischverkehr

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Schriesheim

**Straßenname:** Dossenheimer Weg

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Betonplatten mit Rissen

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Erneuerung Oberfläche prüfen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 1248 m

**überschlägige Kosten:** €328.000

**Beinhaltete IDs:** 53020, 53243, 53249, 53266, 53357, 53410, 53698

## Bezeichnung der Maßnahme: Schriesheim103 (ID131)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Schriesheim

Straßenname: B3-Landstraße

Baulastträger: Bund (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Querung durch hohes Kfz-Aufkommen schwierig

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Querungsstelle verbessern z.B. Vorfahrt für Radverkehr prüfen, Aufpflasterung, oder Markierung einer Furt

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 98861



## Bezeichnung der Maßnahme: Schriesheim105

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Schriesheim

Straßenname: L596

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Geschwindigkeit

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Herstellung begleitende Radverkehrsanlage prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 2063 m

überschlägige Kosten: €773.500

Beinhaltete IDs: 33893, 33917, 34135, 34197, 36253, 36460, 40732

## Bezeichnung der Maßnahme: Schwetzingen101 (ID135)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Schwetzingen

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Oberflächenschäden, insbesondere vor der Brücke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Erneuerung Oberfläche prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 446 m

überschlägige Kosten: €107.000

Beinhaltete IDs: 48609, 48670

## Bezeichnung der Maßnahme: Schwetzingen102 (ID133)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Schwetzingen

**Straßenname:** Zähringerstraße

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** gem. Zweirichtungs Geh-/Radweg mit 2,00m zu schmal, hohes Fußgänger- und Radverkehrsaufkommen

### Maßnahmenvorschlag

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** Verbreiterung des bestehenden Weges

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG5: Verbreiterung (baulich)

**Gesamte Länge:** 854 m

**überschlägige Kosten:** €213.500

**Beinhaltete IDs:** 73733, 73770

## Bezeichnung der Maßnahme: Sinsheim101 (ID137)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Sinsheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Erneuerung der Oberfläche prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 632 m

überschlägige Kosten: €76.000

Beinhaltete IDs: 18194

## Bezeichnung der Maßnahme: Sinsheim102 (ID138)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Sinsheim

Straßenname: Forstweg

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 425 m

überschlägige Kosten: €51.000

Beinhaltete IDs: 12725, 13601

## Bezeichnung der Maßnahme: Sinsheim103 (ID136)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Sinsheim

**Straßenname:** Karlsruher Straße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Querung der Karlsruher Straße am Ortseingang erforderlich, keine Querungshilfe vorhanden

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** An Übergang auf Feldweg Herstellung einer Querungshilfe prüfen (z.B. als Ortseingangssituation)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €25.000

**Beinhaltete IDs:** 19065

## Bezeichnung der Maßnahme: Sinsheim104 (ID63)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Sinsheim

**Straßenname:** K4283

**Baulastträger:** Kreis

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit, geringe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Geschwindigkeitsbeschränkung prüfen  
**Langfristig:** Herstellung eines straßenbegleitenden Radwegs prüfen

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 4043 m

**überschlägige Kosten:** €1.516.500

**Beinhaltete IDs:** 13004, 13056, 13108, 13628, 14114, 14118, 14669, 14967, 14994, 15087, 15134, 21744, 21752, 21761, 21808, 21849, 21913, 21933, 21959, 21967, 21994

## Bezeichnung der Maßnahme: St. Leon-Rot101 (ID128)

Anlagentyp: Einrichtungsrادweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: St. Leon-Rot

Straßenname:

Baulastträger: Bund

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: In Fahrtrichtung Süden sehr umständliche Führung (2 Schleifen)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Umbau der Brücke prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 3143, 3180, 3416, 3784



## Bezeichnung der Maßnahme: St. Leon-Rot102 (ID126)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** St. Leon-Rot

**Straßenname:** K4152-Kirrlacher Straße

**Baulastträger:** Kreis (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** einseitiger Zweirichtungs Geh-/Radweg mit 2,00m Breite zu schmal

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Verbreiterung des Weges

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG5: Verbreiterung (baulich)

**Gesamte Länge:** 1562 m

**überschlägige Kosten:** €393.000

**Beinhaltete IDs:** 3557, 3728, 3729, 3779, 3820, 3878, 98471

## Bezeichnung der Maßnahme: St. Leon-Rot103 (ID129)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: St. Leon-Rot

Straßenname: Kreuzweg

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Enge Kurve mit schlechten Sichtverhältnissen

**Maßnahmenvorschlag**  
Kurzfristig: Gebüsch so weit zurückschneiden dass Sichtbeziehungen gewährleistet werden können.  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 1368

## Bezeichnung der Maßnahme: Waibstadt101 (ID139)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Waibstadt

Straßenname: B292

Baulastträger: Bund (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Oberfläche abschnittsweise mit losem Schotter

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 610 m

überschlägige Kosten: €91.500

Beinhaltete IDs: 20059, 20256, 20419, 20593, 20709, 20724, 20879, 21147

## Bezeichnung der Maßnahme: Walldorf101 (ID128)

Anlagentyp: Einrichtungsrادweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Walldorf

Straßenname:

Baulastträger: Bund

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: In Fahrtrichtung Süden sehr umständliche Führung (2 Schleifen)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Umbau der Brücke prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 1867, 3013, 3736, 3749, 3752

## Bezeichnung der Maßnahme: Walldorf102 (ID140)

**Anlagentyp:** Radweg ohne Benutzungspflicht

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Walldorf

**Straßenname:** Wieslocher Straße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** umständliche Querung der nördlichen Kreisverkehrszufahrt erforderlich

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** vor der Haltestelle eine Ausleitung herstellen und den Radverkehr auf der Kreisfahrbahn führen. Hinter dem Kreisverkehr eine Überleitung herstellen

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG1: Radwegende

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €4.000

**Beinhaltete IDs:** 70636, 70651

## Bezeichnung der Maßnahme: Weinheim101 (ID147)

Anlagentyp: Schutzstreifen

Routentyp: Startnetz

Kommune: Weinheim

Straßenname: B3-Bergstraße

Baulastträger: Bund

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 420 m

überschlägige Kosten: €17.000

Beinhaltete IDs: 98901, 99033

## Bezeichnung der Maßnahme: Weinheim102 (ID142)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Weinheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Radweg an Ausfahrt OBI-Warenannahme schlecht einsehbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Hinweisschild oder Markierung herstellen  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen, MG3: Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 61 m

überschlägige Kosten: €1.000

Beinhaltete IDs: 40462

## Bezeichnung der Maßnahme: Weinheim103 (ID143)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Weinheim

Straßenname: L3257-Grundelbachstraße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: hohes Kfz-Aufkommen, fehlende Radverkehrsanlage

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Herstellung von Schutzstreifen prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 589 m

überschlägige Kosten: €12.000

Beinhaltete IDs: 34854, 36849, 36900, 36932, 36935, 36971, 37027, 37061, 37199



## Bezeichnung der Maßnahme: Weinheim104 (ID146)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Weinheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Kurvenbereich durch Gebüsch schlecht einsehbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Gebüsch zurückschneiden um Sichtbeziehungen zu verbessern  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 99008

## Bezeichnung der Maßnahme: Weinheim105 (ID145)

**Anlagentyp:** Radfahrstreifen

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Weinheim

**Straßenname:** L3408-Birkenauer Talstraße

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Radfahrstreifen wird von vielen Radfahrenden nicht genutzt

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Wiederholung des Hinweises dass es sich um zwei  
Einrichtungsräderverkehrsanlagen handelt  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €1.000

**Beinhaltete IDs:** 98794

## Bezeichnung der Maßnahme: Weinheim106 (ID144)

**Anlagentyp:** Radfahrstreifen

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Weinheim

**Straßenname:** B3-Bergstraße

**Baulastträger:** Bund

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** kein Sicherheitstrennstreifen zu Parkständen, Furtmarkierungen ausgeblichen

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Sicherheitstrennstreifen markieren, Furtmarkierungen erneuern;  
Alternativ Schutzstreifen statt Radfahrstreifen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG3:Markierungsmaßnahmen

**Gesamte Länge:** 1764 m

**überschlägige Kosten:** €35.500

**Beinhaltete IDs:** 98772, 98773, 98774, 98775, 98776, 98777, 98778, 98779, 98780,  
98781, 98785

## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesenbach101 (ID148)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wiesenbach

Straßenname: In der Au

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: schmale Führung im Mischverkehr bei Tempo 50

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Tempo-30-Zone prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €1.500

Beinhaltete IDs: 82657, 82909, 83194

## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesloch101 (ID86)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Wiesloch

**Straßenname:** Hauptstraße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Der Übergang an der Ringstraße ist verbesserungswürdig und muss umgestaltet werden.

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** Aufstellfläche für Abbieger markieren

**Langfristig:** Knotenpunkt umgestalten

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG3:Markierungsmaßnahmen

**Gesamte Länge:** 77 m

**überschlägige Kosten:** €1.000

**Beinhaltete IDs:** 98184

## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesloch102 (ID150)

Anlagentyp: Einrichtungsrادweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname: Schwetzingen Straße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Tankstellenausfahrt ungenügend markiert

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Bereich flächig markieren  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 75 m

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 98484

## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesloch103 (ID157)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Brücke über den Leimbach mit welliger Oberfläche

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Erneuerung der Oberfläche prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 26 m

überschlägige Kosten: €6.000

Beinhaltete IDs: 77884

## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesloch104 (ID152)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname:

Baulastträger: Landwirtschaft oder Forst

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden, Kurven schlecht einsehbar

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: punktuelle Oberflächenverbesserungen prüfen, Grünschnitt im Kurvenbereich  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche, MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: 375 m

überschlägige Kosten: €40.500

Beinhaltete IDs: 9925



## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesloch105 (ID153)

Anlagentyp: Schutzstreifen

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname: Neues Sträßel

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Schutzstreifen mit 1,25m sehr schmal

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Verbreiterung prüfen, Alternativ Piktogrammspur  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 354 m

überschlägige Kosten: €7.000

Beinhaltete IDs: 98931, 98932

## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesloch106 (ID151)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname: Neues Sträßel, Schwetzingen Str.

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Überleitung auf Fahrbahn unzureichend markiert

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Überleitung vom Radweg mit Piktogrammen ergänzen  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG1: Radwegende

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €1.000

Beinhaltete IDs: 7064, 99138

## Bezeichnung der Maßnahme: Wiesloch107 (ID141)

Anlagentyp: Einrichtungsrادweg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname: Walldorfer Straße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Geh-/Radweg auf markiertem Streifen geführt, kann von Kfz überfahren werden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Geh-/Radweg mit wirksamen Trennelementen (z.B. Leitboys) absichern  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €31.000

Beinhaltete IDs: 98911

## Bezeichnung der Maßnahme: Wilhelmsfeld101 (0)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Wilhelmsfeld

Straßenname: L536-Johann-Wilhelm-Straße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr auf L536

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung eines straßenbegleitenden Radwegs

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 550 m

überschlägige Kosten: €206.000

Beinhaltete IDs: 52746, 52813

## Bezeichnung der Maßnahme: Zuzenhausen101 (ID158)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Zuzenhausen

**Straßenname:** Zuzenhäuser Straße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** hohes Kfz-Aufkommen auf für Kfz- freigegebenem landwirtschaftlichem Weg

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Durchfahrtsbeschränkung für Kfz prüfen, diese können auch die parallele B45 nutzen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 1

**Maßnahmengruppen:** MG2: Beschilderungsmaßnahmen

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €3.000

**Beinhaltete IDs:** 82814, 82985, 83114, 83235, 83645, 85152

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNBammental01 (Zielnetz03e)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Bammental

**Straßenname:** L600

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** 7.000 (geschätzt)

**Mangel:** Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit, starke Steigung

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** Tempo 50 und Piktogrammspur prüfen

**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG6: Maßnahmen Mischverkehr, MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 257 m

**überschlägige Kosten:** €160.500

**Beinhaltete IDs:** 81827, 81849, 81866

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNBammental02 (Zielnetz12b)

**Anlagentyp:** Radweg ohne Benutzungspflicht

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Neckargemünd

**Straßenname:** B45-Bammentaler Straße

**Baulastträger:** Bund

**DTV (in Kfz/24h):** 15.600

**Mangel:** Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit, sehr hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** Tempo 70 prüfen

**Langfristig:** Verbreiterung des begleitenden Weges entlang B45 prüfen (Anregung Stadt Neckargemünd)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG5: Verbreiterung (baulich), MG6: Maßnahmen Mischverkehr

**Gesamte Länge:** 3400 m

**überschlägige Kosten:** €1.564.500

**Beinhaltete IDs:** 51242, 51637, 53985, 74062, 74788, 75589, 75711, 76270, 81806, 81819, 81908, 81944, 81983, 82020, 82028, 82036, 82040, 82092, 82556, 83229

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNBammental03 (Zielnetz12c)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Bammental

**Straßenname:** L600-Wiesenbacher Landstraße

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Fehlende Fortsetzung der RVA entlang L600

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 243 m

**überschlägige Kosten:** €152.500

**Beinhaltete IDs:** 74073, 76919, 77105, 77589, 77674



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNBammental04 (Zielnetz12d)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Bammental

Straßenname: L532-Wiesenbacher Landstraße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 178 m

überschlägige Kosten: €111.500

Beinhaltete IDs: 82863, 82978, 84986

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNDossenheim101 (ID9)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Dossenheim

**Straßenname:** K4142-Schwabenheimer Straße

**Baulastträger:** Kreis (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** keine Querungshilfe vorhanden, Queren nur über Grünstreifen möglich

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Querungshilfe herstellen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €25.000

**Beinhaltete IDs:** 99215

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNDossenheim102 (ID97)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Dossenheim

**Straßenname:** Boschstraße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** punktuelle Oberflächenschäden

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Ausbesserung der punktuellen Oberflächenschäden prüfen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 220 m

**überschlägige Kosten:** €62.000

**Beinhaltete IDs:** 51440, 51711, 53747

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNDossenheim103 (ID95)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Dossenheim

Straßenname: K4242

Baulastträger: Kreis

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: keine Querungshilfe vorhanden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Querungshilfe mit ausreichender Aufstellfläche für Radverkehr herstellen

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €25.000

Beinhaltete IDs: 52157

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEberbach01 (Zielnetz27e)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Eberbach, Schönbrunn

Straßenname:

Baulastträger: Landwirtschaft oder Forst

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: starke, punktuelle Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Erneuerung Oberfläche prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 745 m

überschlägige Kosten: €130.500

Beinhaltete IDs: 58890, 59789, 59981

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEberbach02 (Zielnetz28a)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Eberbach

Straßenname: L595-Neckarstraße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 11.895

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Schutzstreifen prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 99 m

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 61023, 61272, 61367

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEberbach03 (Zielnetz28b)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Eberbach

**Straßenname:** B37-Uferstraße

**Baulastträger:** Bund

**DTV (in Kfz/24h):** 10.828

**Mangel:** Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Verbreiterung des begleitenden Weges prüfen

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG5: Verbreiterung (baulich)

**Gesamte Länge:** 1282 m

**überschlägige Kosten:** €320.500

**Beinhaltete IDs:** 61007, 61011, 61013, 61024, 61036, 61043, 61065, 61197, 61299, 61360, 61412, 61415, 61450

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEdingen-Neckarhausen04 (Zielnetz20b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Edingen-Neckarhausen

Straßenname: L637

Baulastträger: Land, Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): 8264 - 12.395

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 504 m

überschlägige Kosten: €315.500

Beinhaltete IDs: 44940, 45795, 46415, 46747, 47128, 99183



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEpfenbach01 (Zielnetz08b)

**Anlagentyp:** keine Fahrmöglichkeit

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Epfenbach, Helmstadt-Bargen

**Straßenname:**

**Baulastträger:** Landwirtschaft oder Forst

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** kein befestigter Weg

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Anregung Gemeinde Epfenbach)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 807 m

**überschlägige Kosten:** €141.000

**Beinhaltete IDs:** 93729, 94115, 95704, 95749, 96109, 96391, 96581

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEpfenbach02 (Zielnetz08a)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Epfenbach

Straßenname:

Baulastträger: Landwirtschaft oder Forst

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Spurenweg, nicht hergestellt

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung / Ertüchtigung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 358 m

überschlägige Kosten: €62.500

Beinhaltete IDs: 89660, 94620, 95800, 96242

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEpfenbach101 (ID12)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Epfenbach

**Straßenname:** L530-Spechbacher Straße

**Baulastträger:** Land (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Mischverkehr, hohe Kfz-Belastung

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Verkehrsversuch 'Schutzstreifen ausserorts'  
**Langfristig:** Herstellung eines straßenbegleitenden Radwegs prüfen

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 1267 m

**überschlägige Kosten:** €475.000

**Beinhaltete IDs:** 83573, 83978, 84017, 84179, 84395, 84407, 84522, 84589, 84642, 84650, 84717, 84766

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEpfenbach102 (ID13)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Eschelbronn

**Straßenname:**

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Bestandsweg aktuell mit Fahrrad nur schlecht zu befahren da Oberfläche nicht befestigt

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Ausbau Bestandsweg für Radverkehr  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 3400 m

**überschlägige Kosten:** €510.000

**Beinhaltete IDs:** 85205, 85235, 85369, 85587, 85594, 85641, 85767, 85787, 85842, 86127, 86955, 87556, 87606, 87966, 88031, 88582, 88667, 88934, 89108, 89291, 89499, 90199, 90807, 90896, 99218

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEppelheim01 (Zielnetz13b)

**Anlagentyp:** keine Fahrmöglichkeit

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Eppelheim

**Straßenname:**

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Radweg nicht hergestellt (Anregung Stadt Eppelheim)

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Anregung Gemeinde Eppelheim)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 786 m

**überschlägige Kosten:** €137.500

**Beinhaltete IDs:** 47880, 48188, 48947

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEppelheim02 (Zielnetz13c)

Anlagentyp: keine Fahrmöglichkeit

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Eppelheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Radweg nicht hergestellt (Anregung Stadt Eppelheim)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Anregung Gemeinde Eppelheim)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 191 m

überschlägige Kosten: €119.500

Beinhaltete IDs: 49363, 99072

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNEschelbronn101 (ID14)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Eschelbronn

**Straßenname:**

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Führung aktuell noch nicht durchgängig benutzbar

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung einer durchgängigen Führung gemäß Machbarkeitsstudie

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 3712 m

**überschlägige Kosten:** €1.000.000

**Beinhaltete IDs:** 85753, 86070, 86097, 86262, 87358, 87415, 87442, 87520, 87784, 87849, 88015, 88072, 88109, 88128, 88360, 88649, 89358, 89468, 89794, 90863, 99235, 99236

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNGaiberg01 (Zielnetz03c)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Gaiberg

**Straßenname:** L600

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** 7000 - 9783

**Mangel:** Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit, hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** Tempo 70 prüfen

**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 709 m

**überschlägige Kosten:** €365.500

**Beinhaltete IDs:** 74313, 75501, 75634, 75738, 75753, 75764, 77604, 77783, 81837, 81845, 82553



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNGaiberg02 (Zielnetz03d)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Gaiberg

Straßenname: L600

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 7.000 (geschätzt)

Mangel: Kfz-Verkehrsstärke, starke Steigung

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Tempo 30 ODER Piktogrammspur prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 980 m

überschlägige Kosten: €19.500

Beinhaltete IDs: 81814, 81815, 81818, 81825, 81829, 81842, 81843, 81852, 81855, 81862, 82077, 82094, 82100

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNHeddesheim01 (Zielnetz23)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Heddesheim

**Straßenname:** L631

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** 3.011

**Mangel:** keine Fortsetzung des Radwegs entlang L631, Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Anregung Gemeinde Heddesheim)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 1558 m

**überschlägige Kosten:** €974.000

**Beinhaltete IDs:** 30920, 31175, 31209, 31259, 31445, 31720, 31729, 31883, 31884, 31915

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNHeddesheim02 (Zielnetz24a)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Hirschberg an der Bergstraße

**Straßenname:** L541

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** 5411 - 7912

**Mangel:** Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Anregung Gemeinde Heddesheim)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 2314 m

**überschlägige Kosten:** €1.445.500

**Beinhaltete IDs:** 30683, 30822, 30908, 30964, 30988, 30998, 31002, 31098, 31119, 31147, 31244, 31251, 31287, 31290, 31330, 31369, 31549, 31603, 31612, 31663, 31821, 31858, 31885, 31983, 32003

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNHeddesheim06 (Zielnetz24b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Heddesheim

Straßenname: Am Bundesbahnhof

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: viel Schwerverkehr, Mischverkehr

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Schutzstreifen oder Tempo 30 oder Piktogrammspur prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 382 m

überschlägige Kosten: €7.500

Beinhaltete IDs: 31132, 31522

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNHeddesheim07 (Zielnetz24c)

**Anlagentyp:** keine Fahrmöglichkeit

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Heddesheim

**Straßenname:** Am Bundesbahnhof

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** fehlende Querung der Gleise für Radverkehr

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** Im Zuge des barrierefreien Ausbaus des Haltepunkts Hirschberg / Heddesheim beidseitigen Gleiszugang mit Rad vereinfachen / ermöglichen

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €0

**Beinhaltete IDs:** 31306

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNHeddesheim08 (Zielnetz11)

Anlagentyp: keine Fahrmöglichkeit

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Heddesheim

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: direkte Führung entlang Schiene nicht hergestellt

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 734 m

überschlägige Kosten: €459.000

Beinhaltete IDs: 32749, 99064

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNHelmstadt-Bargen101 (ID16)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Helmstadt-Bargen

**Straßenname:**

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teilweise Spurrillen

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Erneuerung der Oberfläche prüfen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 2055 m

**überschlägige Kosten:** €308.000

**Beinhaltete IDs:** 93831, 93862, 94530, 95043, 95346, 95465, 95475, 95523, 96174, 96335, 96497, 96851, 96887

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNHirschberg01 (Zielnetz09)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Hirschberg an der Bergstraße

**Straßenname:** B3, Lobdengastraße

**Baulastträger:** Bund

**DTV (in Kfz/24h):** 13.280

**Mangel:** Enge Ortsdurchfahrt Großsachsen: Mischverkehr und sehr hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** Herstellung einer Radverkehrsanlage entlang B3 (Zielnetz)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 375 m

**überschlägige Kosten:** €234.000

**Beinhaltete IDs:** 34900, 35564, 35795, 36654, 36739, 99029



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNIlvesheim01 (Zielnetz21)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Ladenburg, Ilvesheim

**Straßenname:** L542

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** 8.782

**Mangel:** Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung Radweg auf Westseite der L542 prüfen (Anregung Gemeinde Ilvesheim)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 874 m

**überschlägige Kosten:** €546.000

**Beinhaltete IDs:** 29861, 30186, 30196

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLadenburg101 (ID55)

**Anlagentyp:** Einrichtungsrادweg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Ladenburg

**Straßenname:** K4238-Weinheimer Straße

**Baulastträger:** Kreis (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Radweg aktuell nur in eine Richtung befahrbar, nördlicher Abschnitt Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** bestehenden Radweg in beide Richtungen freigeben  
**Langfristig:** Herstellung Radweg auf nördlichem Abschnitt prüfen

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG2: Beschilderungsmaßnahmen, MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 269 m

**überschlägige Kosten:** €135.000

**Beinhaltete IDs:** 29839, 30100

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLadenburg102 (ID80)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Startnetz

Kommune: Ladenburg

Straßenname: Industriestraße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Querungshilfe für Radverkehr mit zu geringer Aufstellfläche

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Querungsanlage prüfen und für Radverkehr ertüchtigen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 99045

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLeimen01 (Zielnetz02e)

**Anlagentyp:** Einrichtungsrادweg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Leimen, Nußloch

**Straßenname:** L594

**Baulastträger:** Land (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** 5.535

**Mangel:** Radweg zu schmal

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Verbreiterung Radweg prüfen (Zielnetz)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG5: Verbreiterung (baulich)

**Gesamte Länge:** 1247 m

**überschlägige Kosten:** €383.500

**Beinhaltete IDs:** 98994, 98996, 98998, 98999

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLeimen02 (Zielnetz02f)

Anlagentyp: keine Fahrmöglichkeit

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Leimen

Straßenname:

Baulastträger: Land (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): 5.535

Mangel: Beschilderung Radweg fehlt

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Beschilderung Zeichen 241 StVO prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €500

Beinhaltete IDs: 98989

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLeimen03 (Zielnetz04)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Wiesloch, Leimen

**Straßenname:** L547, K4160

**Baulastträger:** Land, Kreis

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 1531 m

**überschlägige Kosten:** €956.000

**Beinhaltete IDs:** 74433, 74493, 74552, 75336, 76157, 76486, 76922, 77129, 77210, 77410, 77712

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLeimen05 (Zielnetz03a)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Leimen

Straßenname: Heltenstraße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: mittlere Steigung, zwischenzeitlich Kfz-Geschwindigkeit 100

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Tempo 50 prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 683 m

überschlägige Kosten: €13.500

Beinhaltete IDs: 74232, 74264, 74560, 76452, 77046

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLeimen06 (Zielnetz03b)

Anlagentyp:	Mischverkehr
Routentyp:	Zielnetz
Kommune:	Leimen
Straßenname:	L600
Baulastträger:	Land
DTV (in Kfz/24h):	-

Mangel:	Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit, hohe Kfz-Verkehrsstärke
---------	---

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	
Kurzfristig:	---
Langfristig:	Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität:	2
------------	---

Maßnahmengruppen:	MG7: Herstellung RVA
-------------------	----------------------

Gesamte Länge:	982 m
----------------	-------

überschlägige Kosten:	€614.000
-----------------------	----------

Beinhaltete IDs:	75784, 76492, 77330
------------------	---------------------



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLeimen07 (Zielnetz02g)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Leimen

Straßenname: Geheimrat-Schott-Straße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): 4.642

Mangel: Einbahnstraße nicht für Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €500

Beinhaltete IDs: 75534

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLeimen101 (ID47)

Anlagentyp:

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Leimen

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: kein befestigter, landwirtschaftlich genutzter Weg

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 614 m

überschlägige Kosten: €230.500

Beinhaltete IDs: 78360

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLobbach01 (Zielnetz06b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Lobbach

Straßenname: L530

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 3.336

Mangel: Mischverkehr, starke Steigung, Verkehrsstärke > 2.500

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 1052 m

überschlägige Kosten: €657.000

Beinhaltete IDs: 82676, 83903, 83904, 84465, 84526, 84576, 84805, 84900, 98565, 98566

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLobbach02 (Zielnetz17b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Lobbach, Wiesenbach

Straßenname: L532

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 8.375

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 1894 m

überschlägige Kosten: €1.183.500

Beinhaltete IDs: 83038, 83185, 83335, 83398, 85027, 92579

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLobbach04 (Zielnetz17c)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Lobbach

Straßenname: L530

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 2532 - 8375

Mangel: Mischverkehr, niedrige Verkehrsstärke, mittlere Steigung

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 758 m

überschlägige Kosten: €474.000

Beinhaltete IDs: 82991, 83702, 84485, 84831

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNLobbach05 (Zielnetz06c)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Lobbach

Straßenname: L530-Spechbacher Straße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 3.336

Mangel: Mischverkehr, starke Steigung, Verkehrsstärke > 2.500

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Schutzstreifen oder Tempo 30 oder Piktogrammspur prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 213 m

überschlägige Kosten: €4.500

Beinhaltete IDs: 84343, 84913

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNMalsch01 (Zielnetz18a)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Malsch

Straßenname: L546-Rotenberger Straße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 8.627

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Schutzstreifen oder Tempo 3 oder Piktogrammspur prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 360 m

überschlägige Kosten: €7.000

Beinhaltete IDs: 4246, 4319, 4398, 4479, 4625, 5170

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNMühlhausen01 (Zielnetz18b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Mühlhausen

Straßenname:

Baulastträger: Land (begleitend)

DTV (in Kfz/24h): 8.627

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Anregung Gemeinden Malsch und Mühlhausen)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 609 m

überschlägige Kosten: €381.000

Beinhaltete IDs: 7920, 8055, 10898, 10899



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNMühlhausen101 (ID43)

Anlagentyp:	Mischverkehr
Routentyp:	Zielnetz
Kommune:	Mühlhausen
Straßenname:	K4167-Oestringer Straße
Baulastträger:	Kreis / Gemeinde
DTV (in Kfz/24h):	-

Mangel:	Route ist als Schulweg benutzbar, Mischverkehr ausserorts nicht empfehlenswert
---------	--

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	
Kurzfristig:	---
Langfristig:	Straßenbegleitenden Radweg und Überleitung herstellen

Priorität:	3
------------	---

Maßnahmengruppen:	MG1: Radwegende, MG7: Herstellung RVA
-------------------	---------------------------------------

Gesamte Länge:	183 m
----------------	-------

überschlägige Kosten:	€68.500
-----------------------	---------

Beinhaltete IDs:	4785, 6047
------------------	------------

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNeckarbischofsheim01 (Zielnetz15)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Neckarbischofsheim

Straßenname: L549

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 3.201

Mangel: Mischverkehr, Verkehrsstärke > 2.500 Kfz/ Tag

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Anregung Stadt Neckarbischofsheim)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 583 m

überschlägige Kosten: €364.000

Beinhaltete IDs: 22060, 22080, 22109

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNeckargemünd01 (Zielnetz07)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Neckargemünd

**Straßenname:** B37-Bahnhofstraße

**Baulastträger:** Bund

**DTV (in Kfz/24h):** 16.090

**Mangel:** Mischverkehr und sehr hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Schutzstreifen prüfen (Straße sehr breit)  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG6: Maßnahmen Mischverkehr

**Gesamte Länge:** 1348 m

**überschlägige Kosten:** €27.000

**Beinhaltete IDs:** 51147, 51159, 51228, 51398, 51399, 51408, 51445, 51467, 51500, 51612, 54436, 98588

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNeckargemünd02 (Zielnetz12a)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Neckargemünd

Straßenname:

Baulastträger: Bund

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Anlage zu schmal, Einschränkungen durch Leitplanke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Rückbau Leitplanke prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 98583

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNeckargemünd05 (Zielnetz27b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Neckargemünd

Straßenname: Julius-Waibel-Leinpfad

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: punktuelle Oberflächenschäden auf Parkplatz

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Erneuerung Oberfläche prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €47.000

Beinhaltete IDs: 54280

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNeckargemünd06 (Zielnetz27c)

**Anlagentyp:** Eigenständiger Weg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Neckargemünd

**Straßenname:**

**Baulastträger:** Landwirtschaft oder Forst

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** eingeschränkte Befahrbarkeit durch Pflastersteine

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Erneuerung Oberfläche prüfen: Asphaltdeckschicht wünschenswert  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG4: Verbesserung Oberfläche

**Gesamte Länge:** 63 m

**überschlägige Kosten:** €7.000

**Beinhaltete IDs:** 99150

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNeckargemünd07 (Zielnetz27d)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Neckargemünd

Straßenname: K4102

Baulastträger: Kreis

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr, hohe Kfz-Geschwindigkeit

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Förderantrag September)

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 130 m

überschlägige Kosten: €81.000

Beinhaltete IDs: 54778

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNeckargemünd101 (ID118)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Neckargemünd

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Oberflächenschäden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Erneuerung der Oberfläche prüfen

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 1351 m

überschlägige Kosten: €202.500

Beinhaltete IDs: 55256, 55614, 56039, 56117, 98602



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNußloch01 (Zielnetz02c)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Nußloch

**Straßenname:** L594-Hauptstraße

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** 7.693

**Mangel:** Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Tempo 30 ODER Piktogrammspur prüfen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG6: Maßnahmen Mischverkehr

**Gesamte Länge:** 226 m

**überschlägige Kosten:** €4.500

**Beinhaltete IDs:** 74682, 74977, 75183, 76532

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNußloch02 (Zielnetz02d)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Nußloch

Straßenname: L594-Hauptstraße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 5.535

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Schutzstreifen prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 513 m

überschlägige Kosten: €10.500

Beinhaltete IDs: 74186, 74647, 74884, 75043, 75921, 76021, 77282, 77383

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNußloch101 (ID154)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Nußloch

Straßenname: L594

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: unzureichende Furtmarkierung (Wilhelmsberg)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Furt flächig markieren und Piktogramme ergänzen  
Langfristig: ---

Priorität: 1

Maßnahmengruppen: MG3:Markierungsmaßnahmen

Gesamte Länge: 466 m

überschlägige Kosten: €5.000

Beinhaltete IDs: 80980

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNNußloch102 (ID119)

Anlagentyp: Zweirichtungsradweg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Nußloch

Straßenname: L594

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: gem. Zweirichtungs Geh-/Radweg mit 2,00m zu schmal

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Verbreiterung des bestehenden Weges

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG5: Verbreiterung (baulich)

Gesamte Länge: 931 m

überschlägige Kosten: €233.000

Beinhaltete IDs: 81358, 81438, 81707

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNPlankstadt01 (Zielnetz13a)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Plankstadt

Straßenname:

Baulastträger: Landwirtschaft oder Forst

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: schlechter Oberflächenzustand

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Erneuerung Oberfläche prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 110 m

überschlägige Kosten: €14.000

Beinhaltete IDs: 48077

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNPlankstadt101 (ID79)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Startnetz

Kommune: Plankstadt

Straßenname: K4147

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Querungshilfe für Radverkehr mit zu geringer Aufstellfläche

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Querungsanlage prüfen und für Radverkehr ertüchtigen  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €2.000

Beinhaltete IDs: 49201

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNReilingen01 (Zielnetz19)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Reilingen

Straßenname: K4255

Baulastträger: Kreis

DTV (in Kfz/24h): 3.528

Mangel: Kfz-Verkehrsstärke, hohe Kfz-Geschwindigkeit, kein begleitender Radweg entlang L556 (Anregung Gemeinde Reilingen)

### Maßnahmenvorschlag

Kurzfristig: ---

Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 2105 m

überschlägige Kosten: €1.315.500

Beinhaltete IDs: 391, 405, 408, 469, 488, 658, 659, 1414, 1541, 1642, 1673, 1724, 1733, 1752

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNSchönbrunn01 (Zielnetz14)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Schönbrunn

Straßenname: B37

Baulastträger: Bund

DTV (in Kfz/24h): 9.814

Mangel: Mischverkehr auf Brücke, hohe Kfz-Verkehrsstärke, keine Freigabe für Radverkehr (Z254 StVO)

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg auf Brücke prüfen (Zielnetz)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 477 m

überschlägige Kosten: €297.500

Beinhaltete IDs: 53764, 53765, 53773, 54693



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNSinsheim03 (Zielnetz26a)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Sinsheim

Straßenname: Lange Straße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: viel Schwerverkehr, Mischverkehr

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Schutzstreifen oder Tempo 30 oder Piktogrammspur prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 407 m

überschlägige Kosten: €8.000

Beinhaltete IDs: 14211

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNSinsheim04 (Zielnetz26b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Sinsheim

Straßenname: Muthstraße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Keine Radverkehrsführung im Knotenpunktsbereich

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Radverkehrsführung im Knotenpunkt verbessern (z.B. Aufgeweiteter Radaufstellstreifen)  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 96 m

überschlägige Kosten: €5.000

Beinhaltete IDs: 15219

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNSinsheim05 (Zielnetz26c)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Sinsheim

Straßenname: Am Ilvesbach

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: schlechter Oberflächenzustand

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Erneuerung Oberfläche prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG4: Verbesserung Oberfläche

Gesamte Länge: 92 m

überschlägige Kosten: €36.500

Beinhaltete IDs: 14021

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNSpechbach01 (Zielnetz06a)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Spechbach

Straßenname: L530

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): 3.336

Mangel: Mischverkehr, starke Steigung

**Maßnahmenvorschlag**  
Kurzfristig: Schutzstreifen oder Tempo 30 oder Piktogrammspur prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 410 m

überschlägige Kosten: €8.000

Beinhaltete IDs: 83836, 83926, 84035, 84385, 84459, 84627

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWaibstadt01 (Zielnetz16a)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Waibstadt

Straßenname: L549

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr, Verkehrsstärke unbekannt

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung Radweg prüfen (Stadt Waibstadt)

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 561 m

überschlägige Kosten: €350.500

Beinhaltete IDs: 82681, 84184, 84249, 84550, 99087

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWaibstadt02 (Zielnetz16b)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Waibstadt

Straßenname: L549-Neidensteiner Straße

Baulastträger: Land

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr, Verkehrsstärke unbekannt

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Schutzstreifen oder Tempo 30 oder Piktogrammspur prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG6: Maßnahmen Mischverkehr

Gesamte Länge: 763 m

überschlägige Kosten: €15.500

Beinhaltete IDs: 83622, 83681, 83770, 84060, 84429, 84548, 84632, 84666

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWeinheim01 (Zielnetz05)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Weinheim

Straßenname: B3-(Nördliche) Bergstraße

Baulastträger: Bund

DTV (in Kfz/24h): 13.864

Mangel: Mischverkehr und hohe Kfz-Verkehrsstärke

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Neue Kreisverbindungsstraße wird Kfz-Verkehrsstärke auf heutiger B3 zukünftig deutlich entlasten. Schleimweg (Route Startnetz) steht aufgrund Erwei  
**Langfristig:** ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €0

Beinhaltete IDs: 27882, 27992, 28054, 28172, 28192

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWeinheim101 (ID67)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Weinheim

**Straßenname:** L596-Odenwaldstraße

**Baulastträger:** Land (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Mischverkehr mit teils starker Steigung und hoher Kfz-Belastung

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung eines Straßenbegleitenden Radwegs

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 3653 m

**überschlägige Kosten:** €1.370.000

**Beinhaltete IDs:** 34839, 34921, 35052, 35081, 35092, 35304, 35343, 35354, 35411, 35462, 35516, 35533, 35548, 35596, 35634, 35667, 35768, 35868, 35898, 35907, 35910, 36295, 36305, 36330, 36409, 36477, 36498,



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWeinheim102 (ID66)

Anlagentyp: Mischverkehr

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Heddesheim

Straßenname: K4134

Baulastträger: Kreis

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Mischverkehr bei hohen Kfz-Zahlen auf K4133

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung eines Straßenbegleitenden Radwegs

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 784 m

überschlägige Kosten: €294.000

Beinhaltete IDs: 31025

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWeinheim103 (ID67)

**Anlagentyp:** Mischverkehr

**Routentyp:** Zielnetz - Lücke

**Kommune:** Weinheim

**Straßenname:** K4124

**Baulastträger:** Kreis

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Mischverkehr mit teils starker Steigung und hoher Kfz-Belastung

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** ---  
**Langfristig:** Herstellung eines Straßenbegleitenden Radwegs

**Priorität:** 3

**Maßnahmengruppen:** MG7: Herstellung RVA

**Gesamte Länge:** 910 m

**überschlägige Kosten:** €341.000

**Beinhaltete IDs:** 34899, 35116, 35260, 35637, 35948, 36292

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWiesenbach101 (ID149)

Anlagentyp: Eigenständiger Weg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Wiesenbach

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Poller im Kurvenbereich für Fahrräder mit Anhänger schlecht zu befahren

**Maßnahmenvorschlag**  
Kurzfristig: Poller in Mittellage versetzen um Befahrbarkeit zu verbessern  
Langfristig: ---

Priorität: 2

Maßnahmengruppen: MG8: Sonstiges

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €500

Beinhaltete IDs: 90775

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWiesloch01 (Zielnetz02a)

Anlagentyp: Fußgängerzone

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname: Hauptstraße

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: FUZO nicht für Radverkehr freigegeben

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: FuZo breit genug: Freigabe Radverkehr prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €1.500

Beinhaltete IDs: 74078, 74202

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWiesloch02 (Zielnetz02b)

Anlagentyp: Einrichtungsrادweg

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Wiesloch

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Beschilderung Radweg fehlt

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: Beschilderung Zeichen 240 StVO prüfen  
Langfristig: ---

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG2: Beschilderungsmaßnahmen

Gesamte Länge: ---

überschlägige Kosten: €1.000

Beinhaltete IDs: 98974

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWiesloch101 (ID76)

Anlagentyp:	Mischverkehr
Routentyp:	Zielnetz
Kommune:	Wiesloch
Straßenname:	L547
Baulastträger:	Land (begleitend)
DTV (in Kfz/24h):	-

Mangel:	Mischverkehr auf L547
---------	-----------------------

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	
Kurzfristig:	---
Langfristig:	Herstellung eines straßenbegleitenden Radwegs

Priorität:	3
------------	---

Maßnahmengruppen:	MG7: Herstellung RVA
-------------------	----------------------

Gesamte Länge:	2940 m
----------------	--------

überschlägige Kosten:	€1.102.000
-----------------------	------------

Beinhaltete IDs:	74347, 74387, 74435, 74461, 74791, 75610, 75820, 76350, 76508, 76724, 76900, 77425, 77431, 77514, 77576, 77622, 77626, 77641, 77694, 77835
------------------	--

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWiesloch102 (ID77)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Startnetz

**Kommune:** Wiesloch

**Straßenname:** L547-Wieslocher Straße

**Baulastträger:** Land (begleitend)

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Beschilderung Z240 nicht vorhanden

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Erfordernisse prüfen, mit Z240 beschildern, Ausleitung prüfen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 1

**Maßnahmengruppen:** MG2: Beschilderungsmaßnahmen

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €4.500

**Beinhaltete IDs:** 81054, 81469, 81668, 81677, 98493, 98494

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWiesloch103 (ID156)

**Anlagentyp:** Radfahrstreifen

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Wiesloch

**Straßenname:** Schloßstraße

**Baulastträger:** i.d.R. Gemeinde

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** Parkstände ohne Sicherheitstrennstreifen zum Radfahrstreifen (Dooring-Zone)

**Maßnahmenvorschlag**  
**Kurzfristig:** Radfahrstreifen demarkieren und Schutzstreifen herstellen oder Parkstände entfernen  
**Langfristig:** ---

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG3:Markierungsmaßnahmen

**Gesamte Länge:** 1392 m

**überschlägige Kosten:** €42.000

**Beinhaltete IDs:** 98972, 98973, 98975, 98976, 98977, 98978, 98979, 98980, 98981, 98982, 98983, 98984, 98985



## Bezeichnung der Maßnahme: ZNWiesloch104 (ID155)

**Anlagentyp:** Zweirichtungsradweg

**Routentyp:** Zielnetz

**Kommune:** Wiesloch

**Straßenname:** L594-Heidelberger Straße

**Baulastträger:** Land

**DTV (in Kfz/24h):** -

**Mangel:** hohe Kfz-Geschwindigkeiten, Querungshilfe mit zu geringer Aufstellfläche

### Maßnahmenvorschlag

**Kurzfristig:** ---

**Langfristig:** Querungshilfe mit deutlicher Verschwenkung anlegen um Geschwindigkeit zu reduzieren

**Priorität:** 2

**Maßnahmengruppen:** MG8: Sonstiges

**Gesamte Länge:** ---

**überschlägige Kosten:** €55.000

**Beinhaltete IDs:** 98968, 98970

## Bezeichnung der Maßnahme: ZNZuzenhausen101 (ID28)

Anlagentyp:

Routentyp: Zielnetz

Kommune: Zuzenhausen

Straßenname:

Baulastträger: i.d.R. Gemeinde

DTV (in Kfz/24h): -

Mangel: Wiese - kein Weg vorhanden

Maßnahmenvorschlag  
Kurzfristig: ---  
Langfristig: Herstellung einer Radwegführung über die Wiesenfläche

Priorität: 3

Maßnahmengruppen: MG7: Herstellung RVA

Gesamte Länge: 625 m

überschlägige Kosten: €234.000

Beinhaltete IDs: 11243, 20882, 99219